

Общество с ограниченной ответственностью "Бугульма-Водоканал" (ООО "Бугульма-Водоканал")  
423236, Россия, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. К. Ворошилова, д. 10

Центральная испытательная лаборатория (ЦИЛ)

423200, Россия, Республика Татарстан, Бугульминский район, Березовский СМС, Объект № 7. Здание лаборатории  
(855594) 4-90-16, sgo1ov20@uandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU. 513679  
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 15 ноября 2018 года

**Результаты лабораторных анализов питьевой воды по ВСК д. Н. Сумароково, ВНС за первое полугодие 2022 года**

Место отбора	Затяжка при 20 град., балл	Затяжка при 60 град., балл	Привкус, балл	Цветность, град	Мутность, ЕМФ	Окисляемость, мг/дм <sup>3</sup>	рН, ед. рН	Общая жесткость, Ж	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Нитраты, мг/дм <sup>3</sup>	Нитриты, мг/дм <sup>3</sup>	Полифосфаты, мг/дм <sup>3</sup>	Сухой остаток, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>	АПВ, мг/дм <sup>3</sup>	Сульфаты, мг/дм <sup>3</sup>	Амниак, мг/дм <sup>3</sup>	Алюминий, мг/дм <sup>3</sup>	Медь, мг/дм <sup>3</sup>	Железо, мг/дм <sup>3</sup>	Марганец, мг/дм <sup>3</sup>	Фториды, мг/дм <sup>3</sup>	Цинк, мг/дм <sup>3</sup>	Мышьяк, мг/дм <sup>3</sup>	Хром, мг/дм <sup>3</sup>	Гидрокарбонаты, мг/дм <sup>3</sup>	ОКБ	ТКБ	ОМЧ	КОЛИФАГИ	ЦИСТЫ ЛЯМБЛИЙ
<b>ЦДК по СанПиН 1.2.3685-21</b>	2	2	2	20	2,6	5,0	6-9	7,0	350	45,0	3,0	3,5	1000	0,1	0,5	500	1,5	0,2	1,0	0,3	0,1	1,5	5,0	0,01	0,05	не норм	отс.	отс.	50	отс.	отс.
<b>вода централиз. водоснабжения</b>	0	0	0	<1,0	<1,0	0,36	7,69	7,60	74,6	44,6	<0,003	<0,01	564,0	<0,05	<0,015	19,9	<0,05	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,20	<0,005	<0,01	<0,005	250,1	отс.	отс.	1,0	отс.	отс.
д. Якты - Ялан, скважина	0	0	0	<1,0	<1,0	0,34	7,65	15,9	349,5	38,2	<0,003	<0,01	1064,0	<0,05	<0,015	11,2	<0,05	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,19	<0,005	<0,01	<0,005	262,3	отс.	отс.	2,0	отс.	отс.
д. Н. Сумароково, ВНС	0	0	0	<1,0	<1,0	0,34	7,65	15,9	349,5	38,2	<0,003	<0,01	1064,0	<0,05	<0,015	11,2	<0,05	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,19	<0,005	<0,01	<0,005	262,3	отс.	отс.	2,0	отс.	отс.

Главный инженер

Заведующая ЦИЛ

Л. М. Ваганова

В. Д. Есенкова

