

под устройство чистых полов;

- Выполняется заделка рустов на потолках по плитам перекрытия;

- Выполняется нумерация квартир;

- Встроенная мебель (шкафы, антресоли) не устанавливается;

- Все последующие работы по доведению помещений до полной готовности выполняются собственниками помещений.

### **3. Нежилые помещения в подвальных этажах.**

В помещениях водомерных узлов, комнатах уборочного инвентаря, коридорах подвальных этажей выполняется штукатурка с окраской стен, выполняются выравнивающие цементно-песчаные стяжки под устройство чистых полов с укладкой керамической плитки.

- Устройство внутренних перегородок индивидуальных подсобных помещений в подвальных этажах выполняется в полном объеме из полнотелого кирпича. В каждом доме запроектировано по 18 индивидуальных подсобных помещений - по одному для каждой квартиры.

- Выполняется установка входных дверных блоков в индивидуальные подсобные помещения подвального этажа.

- Выполняется установка оконных блоков ПВХ с подоконниками из ПВХ по контуру наружных стен.

- Выполняется заделка рустов по плитам перекрытия во всех помещениях и коридорах подвальных этажей.

- Все последующие работы по доведению помещений до полной готовности выполняются собственниками нежилых помещений.

### **4. Чердачное пространство**

В чердачном пространстве выполняется утепление пола и цементно-песчаная стяжка.

### **5. Электромонтажные работы и слаботочные системы:**

Выполняется установка этажных электрощитов и внутренних квартирных щитков с ограничением потребления электроэнергии на 16А;

- Электроплиты не поставляются и не устанавливаются;

- Разводки кабелей телевидения, Интернета, телефонной сети, диспетчерской службы выполняются в объеме проекта без ввода в квартиры;

- Системы противопожарной автоматики и дымоудаления выполняются в объеме проекта, противопожарные датчики в квартирах устанавливаются.

- Поквартирные электросчетчики устанавливаются;

- В каждом доме предусмотрена одна электрощитовая с отдельными электрощитами для жилой части дома и нежилых помещений.

### **6. Сантехнические работы:**

- Системы отопления и горячего водоснабжения выполняются в объеме проекта: предусмотрена индивидуальная газовая двухконтурная колонка для каждой квартиры для ГВС и для системы отопления;

- Трубные разводки системы отопления и установка радиаторов не выполняются;

- Холодное водоснабжение: выполняется монтаж стояков с